

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT TARASU I SCHODÓW GŁÓWNYCH					
1	45111200-0; 45233100-1	ROBOTY BUDOWLANE			
1.1		TARAS			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1.1	0819-05				
	analogia				
		55,81	m ²	55,810	
				RAZEM	55,810
2	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - fundament	m ³		
d.1.1	0212-02	poz.1*0,15	m ³	8,372	
				RAZEM	8,372
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1.1	0101-01				
	analogia				
		poz.1	m ²	55,810	
				RAZEM	55,810
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1.1	0115-01				
		poz.1	m ²	55,810	
				RAZEM	55,810
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.1.1	0114-07				
		poz.1	m ²	55,810	
				RAZEM	55,810
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1.1	0114-08				
		Krotność = 2			
		poz.1	m ²	55,810	
				RAZEM	55,810
7	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1.1	0105-07				
		poz.1	m ²	55,810	
				RAZEM	55,810
8	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1.1	0511-02				
		poz.1	m ²	55,810	
				RAZEM	55,810
9	KNR 2-31	Rowki pod palisadę o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.1.1	0401-06				
	analogia				
		10,16	m	10,160	
				RAZEM	10,160
10	KNR 2-31	Ława pod palisadę betonowa z oporem	m ³		
d.1.1	0402-04				
		((0,30*0,15)+(0,15*0,20))*poz.9	m ³	0,762	
				RAZEM	0,762
11	KNR 2-31	Układanie palisady nostalgia szara 130	m		
d.1.1	0403-03				
	analogia				
		poz.9	m	10,160	
				RAZEM	10,160
12	KNR 4-04	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych	m		
d.1.1	0804-01				
	analogia				
		8,50+7,00	m	15,500	
				RAZEM	15,500
13	KNR 2-02	Montaż balustrad istniejących wraz z ich pomalowaniem	m		
d.1.1	1209-01				
	analogia				
		8,50+7,00	m	15,500	
				RAZEM	15,500
14	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
d.1.1	0108-09 0108-10				
	analogia				
		poz.1*0,05+poz.2	m ³	11,163	
				RAZEM	11,163
1.2		PODJAZD			
15	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1.2	0819-05				
	analogia				
		21,27	m ²	21,270	
				RAZEM	21,270

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - fundament	m ³		
d.1.2	0212-02	poz.15*0,15	m ³	3,191	
				RAZEM	3,191
17	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1.2	0101-01	poz.15	m ²	21,270	
	analogia			RAZEM	21,270
18	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1.2	0115-01	poz.15	m ²	21,270	
				RAZEM	21,270
19	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.1.2	0114-07	poz.15	m ²	21,270	
				RAZEM	21,270
20	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1.2	0114-08	Krotność = 2	m ²	21,270	
		poz.15		RAZEM	21,270
21	KNR 2-31	Podsyпка cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1.2	0105-07	poz.15	m ²	21,270	
				RAZEM	21,270
22	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1.2	0511-02	poz.15	m ²	21,270	
				RAZEM	21,270
23	KNR 4-04	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych	m		
d.1.2	0804-01	14,00	m	14,000	
	analogia			RAZEM	14,000
24	KNR 2-02	Montaż balustrad istniejących wraz z ich pomalowaniem	m		
d.1.2	1209-01	14,00	m	14,000	
	analogia			RAZEM	14,000
25	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
d.1.2	0108-09 0108-10	poz.15*0,05+poz.16	m ³	4,255	
	analogia			RAZEM	4,255
1.3		SCHODY			
26	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1.3	0819-05	5,36	m ²	5,360	
	analogia	(1,14+1,23+1,33+1,42+0,92+1,17+1,43+1,68+0,84+0,98+1,12+1,25)*0,15	m ²	2,177	
				RAZEM	7,537
27	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - fundament	m ³		
d.1.3	0212-02	5,36*0,20	m ³	1,072	
				RAZEM	1,072
28	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1.3	0101-01	poz.26	m ²	7,537	
	analogia			RAZEM	7,537
29	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1.3	0115-01	poz.26	m ²	7,537	
				RAZEM	7,537
30	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.1.3	0114-07	poz.26	m ²	7,537	
				RAZEM	7,537
31	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1.3	0114-08	Krotność = 2	m ²	7,537	
		poz.26		RAZEM	7,537

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. RAZEM	Razem 7,537
32	KNR 2-31 d.1.3 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu poz.26	m ² m ²	7,537 RAZEM	7,537
33	KNR 2-31 d.1.3 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.26	m ² m ²	7,537 RAZEM	7,537
34	KNR 2-31 d.1.3 0401 06 analogia	Rowki pod palisadę o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV (1,14+1,23+1,33+1,42+0,92+1,17+1,43+1,68+0,84+0,98+1,12+1,25)	m m	14,510 RAZEM	14,510
35	KNR 2-31 d.1.3 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem ((0,30*0,15)+(0,15*0,20))*poz.34	m ³ m ³	1,088 RAZEM	1,088
36	KNR 2-31 d.1.3 0403-03 analogia	Układanie palisady nostalit szara 130 (1,14+0,92+0,84)	m m	2,900 RAZEM	2,900
37	KNR 2-31 d.1.3 0403-03 analogia	Układanie palisady nostalit szara 100 (1,23+1,33+1,17+1,43+0,98+1,12)	m m	7,260 RAZEM	7,260
38	KNR 2-31 d.1.3 0403 03 analogia	Układanie palisady nostalit szara 80 (1,42+1,68+1,25)	m m	4,350 RAZEM	4,350
39	KNR 4 01 d.1.3 0108-09 0108-10 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km poz.26*0,05+poz.27	m ³ m ³	1,449 RAZEM	1,449

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wieluniu
mgr Magdalena Ignasiak